

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8cm	ΟΔΟ Δ-2.3	1	ΟΔΟ-1132	m ²	1,85	1.100,00	2.035,00 €
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ Δ-8Α	2	ΟΔΟ-4521Β	m ²	9,49	5.800,00	55.042,00 €
3	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	ΟΔΟ Δ-7	3	ΟΔΟ-4421Β	m ²	7,29	280,00	2.041,20 €
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	4	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	280,00	336,00 €
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ Δ-6	5	ΟΔΟ 4421Β	tn	87,91	21,00	1.846,11 €
6	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΥΔΡ 4.09	6	ΟΔΟ 4521Β	m ²	18,50	40,00	740,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α								62.040,31 €
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ Γ-2.2	7	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1,39	200,00	278,00 €
8	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	ΟΔΟ Γ-6	8	ΟΔΟ-3231	m ²	0,41	200,00	82,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β								360,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + Β):								62.400,31 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%):								11.232,06 €
ΣΥΝΟΛΟ:								73.632,37 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):								11.044,86 €
ΣΥΝΟΛΟ:								84.677,23 €
Φ.Π.Α. (24%):								20.322,54 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:								104.999,77 €

Έδεσσα, 14/05/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών Έργων & Εγγειοβελτιωτικών

Ελισσάβητ Αντωνιάδου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ηλίας Γκουγιάννος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Σάββας Νεσλεχανίδης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.