

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο: **«Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας – Α΄ Φάση»**. Στα πλαίσια του ως άνω έργου, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες, θα γίνουν ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες: α) απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), β) κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), γ) εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω μεγάλης κυκλοφορίας και παλαιότητας, ανάλογα με το μέγεθος της διάβρωσης αυτών (μικροφθορές οδοστρωμάτων ήτοι λάκκοι μικρής έκτασης, καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων).

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αφορούν τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας. Οι οικισμοί στους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας (σε επιλεγμένες οδούς και περιοχές, σε όλο το μήκος ή /και σε τμήματα αυτών) είναι: 1) Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, 2) Νέος Άγιος Αθανάσιος, 3) Άνω Γραμματικό, 4) Κάτω Γραμματικό, 5) Κεδρώνα, 6) Περαιά, 7) Άρνισσα, 8) Δροσιά, 9) Ζέρβη, 10) Παναγίτσα, 11) Ξανθόγεια.

Η τιμή δαπάνης του μεταφερόμενου υλικού για την προμήθεια υλικών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, καθώς και υλικών βάσης οδοστρωσίας, είναι ίση με 0,21 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και ανά χιλιόμετρο μεταφοράς, για αστικές περιοχές, και σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 5km (η μέση απόσταση υπολογίζεται σε 18km). Για τη διαχείριση των αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%) και Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των **-104.999,77- €**. Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2020, πίστωση **-105.000,00- €** με κωδικό αριθμό **02.30.7333.202** και χρηματοδοτείται από **ΣΑΤΑ**. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ως σήμερα.

Έδεσσα, 14/05/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ελισσάβετ Αντωνιάδου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.