

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 4/2021

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών δημοτικής οδού στην έξοδο της Κερασιάς προς Σαρακινούς.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να γίνει:

- Γενικές εκσκαφές
- Κατασκευή τοιχίου μέγιστου ύψους 2μ και μήκους 35μ περίπου από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για την αντιστήριξη πρανών του δρόμου
- Επίχωση των πρανών
- Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας μήκους 35μ

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 17.987,53€ συνολικά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2021, πίστωση -18,000.00- € με κωδικό αριθμό 02.30.7336.302 και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και όπως τροποποιήθηκε.

ΕΔΕΣΣΑ 30 / 03 / 2021  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.