

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΕΡΓΟ : "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Κερασιάς"				
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ								
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ								
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
Αριθμός Μελέτης :4/2021								
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
Α. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες		ΟΔΟ-A2	ΟΔΟ-1123Α	m3	81.90	3.50	286.65
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών		ΟΔΟ-A3.3	ΟΔΟ-1133Α	m3	9.10	11.00	100.10
3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4		ΟΔΟ-A18.1	ΟΔΟ-1510	m3	21.00	3.85	80.85
4	Κατασκευή Επιχωμάτων με Υλικά Εκσκαφής και Δάνεια		ΟΔΟ-A20	ΟΔΟ-1530	m3	47.25	1.05	49.61
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15, άοπλο		ΟΔΟ-B29.2.2	ΟΔΟ-2531	m3	3.50	89.80	314.30
6	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25		ΟΔΟ-B29.4.5	ΟΔΟ-2551	m3	33.25	133.00	4,422.25
7	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων		ΟΔΟ-B30.2	ΟΔΟ-2612	kg	3,143.00	1.15	3,614.45
8	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη		ΟΔΟ-B36	ΟΔΟ-2411	m2	70.00	1.75	122.50
9	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλική μαστίχη		ΟΔΟ-B43.2	ΥΔΡ-6370	m	17.50	4.40	77.00
10	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W4		ΝΟΔΟ-E-1.1.4	ΟΔΟ-2653	m	35.00	41.50	1,452.50
11	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m		ΝΟΔΟ-E-9.1	ΟΙΚ-6541	τεμ.	2.00	53.70	107.40
12	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")		ΝΟΔΟ-E-10.1	ΟΔΟ-2653	τεμ.	2.00	31.10	62.20
							ΣΥΝΟΛΟ :	10,689.81
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	10,689.81	
						Γ.Ε.& Ε.Ο. 18% :	1,924.17	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							ΕΡΓΟ : "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Κερασιάς"				
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ											
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ											
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ											
Αριθμός Μελέτης :4/2021											
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ											
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
									ΣΥΝΟΛΟ :		12,613.98
									ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :		1,892.10
									ΣΥΝΟΛΟ :		14,506.08
			ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ						Φ.Π.Α. 24% :		3,481.46
			ΕΔΕΣΣΑ 30/03/2021						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		17,987.53

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ