

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ</b>							
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	100,00	1,70	170,00
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου & οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-22.20.01	ΟΙΚ-2236	m <sup>2</sup>	150,00	7,90	1.185,00
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-4.1	ΟΔΟ-1212	m <sup>3</sup>	2,50	3,23	8,08
4	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων	ΟΔΟ-Β-4.1	ΟΔΟ-3121.Β	m <sup>3</sup>	40,00	10,50	420,00
<b>Άθροισμα δαπανών ομάδας Α:</b>							<b>1.783,08</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	35,00	94,20	3.297,00
6	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	508,01	1,15	584,21
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ-2921	m	40,00	9,60	384,00
8	Μικροκατασκευές από σκυρόδεμα(φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-Β-29.3.4	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	2,00	126,00	252,00
9	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ-Β-82	ΟΔΟ-2922	τεμ.	9,00	115,00	1.035,00
<b>Άθροισμα δαπανών ομάδας Β:</b>							<b>5.552,21</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							
10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	40,00	1,00	40,00
<b>Άθροισμα δαπανών ομάδας Γ:</b>							<b>40,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΑ</b>							
11	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ-Β-52	ΟΔΟ-2922	m <sup>2</sup>	290,00	13,80	4.002,00
12	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-Β-85	ΟΔΟ-2548	τεμ.	8,00	40,30	322,40
13	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΟΔΟ-Β-49	ΥΔΡ-6752	kg	195,00	1,45	282,75
<b>Άθροισμα δαπανών ομάδας Δ:</b>							<b>4.607,15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ):</b>							
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>							
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:							
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:</b>							
Φ.Π.Α. 23%:							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€):</b>							

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ(€): #Δέκα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα & δέκα επτά λεπτά#**  
**ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ (€) : #20.000,00#**

Έδεσσα 2-2-2015  
 Η Συντάξασα

Φανή Γιούσμη  
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Έδεσσα 2-2-2015  
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΝΕΤ/  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. &

Ηλίας Γκουγιάννος  
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.

ή  
σσας"

<b>ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>
<b>1.783,08</b>
<b>7.335,29</b>
<b>7.375,29</b>
<b>11.982,44</b>
<b>11.982,44</b>
2.156,84
<b>14.139,28</b>
2.120,89
<b>16.260,17</b>
3.739,84
<b>20.000,00</b>

**ΑΙ  
& Π.Δ.Ε.**

**.Ε.**