

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής των γηπέδων αντισφαίρισης στην περιοχή "Πασά Τσαίρ" του Δήμου Έδεσσας.

Η ανακατασκευή προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε τρία (3) γήπεδα αντισφαίρισης που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, τα οποία παρουσιάζουν πολλές διαδοχικές φθορές, ρηγματώσεις, τοπικές καθιζήσεις, διογκώσεις και ανάποδες κλίσεις που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την άθληση και τη διατήρηση της υγείας των αθλουμένων.

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπονται να γίνουν εργασίες που αποκαθιστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας της βάσης ενισχύοντας τη δομική αντοχή τους. Έτσι προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος Γ-Η
- Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα
- Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
- Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης
- Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
- Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500s εκτός υπογείων έργων
- Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
- Ασφαλτική προεπάλειψη
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m (Π.Τ.Π. Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 33.000,00 € συνολικά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2018, πίστωση -33.000,00- € με κωδικό αριθμό 02.30.7122.811 και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΕΔΕΣΣΑ 03 / 10 / 2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.