

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. ΑΡ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ €	ΟΛΙΚΗ €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A1 / ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ- 1123Α	μ3	1.250,00	1,65	2.062,50	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A2 / ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ 2227	μ3	10,00	29,58	295,80	2.358,30
	ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B1 / ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ 2151	μ3	20,00	5,10	102,00	
4	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	B2 / ΟΔΟ Β-29.4.1	ΟΔΟ-2522	μ3	12,00	104,00	1.248,00	
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B3 / ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ 7018	kg	312,00	1,15	358,80	
6	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας, πλατείας ή οδού στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	B4 / ΥΔΡ 4.10	ΥΔΡ 6804 (ΣΧΕΤ)	μ2	30,00	50,00	1.500,00	3.208,80
	ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ -ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ1 / ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ 3211Β	μ2	3.000,00	1,49	4.470,00	
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Γ2 / ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	μ	300,00	1,00	300,00	
9	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	Γ3 / ΟΔΟ Δ-2.3	ΟΔΟ-1132	μ2	4.360,00	1,85	8.066,00	
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	Γ4/ ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ 4110	μ2	200,00	1,20	240,00	
11	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Γ5 / ΟΔΟ Δ-6	ΟΔΟ- 4421Β	ton	36,00	79,99	2.879,64	
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	Γ6 / ΟΔΟ Δ-8Α	ΟΔΟ 4521Β	μ2	6.840,00	9,44	64.569,60	

13	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	Γ7 / ΥΔΡ 4.09.01	ΟΔΟ 4521B	μ2	200,00	12,40	2.480,00	83.005,24
					Σύνολο εργασιών :		88.572,34	
					Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		15.943,02	
					Σύνολο :		104.515,36	
					Απρόβλεπτα 15% :		15.677,30	
					Σύνολο :		120.192,66	
					Απολογιστικά για ΑΕΚΚ		501,75	
					Σύνολο :		120.694,41	
					Αναθεώρηση		273,33	
					Τελικό Σύνολο :		120.967,74	
					Φ.Π.Α. 24%		29.032,26	
					Γενικό Σύνολο :		150.000,00	

ΕΔΕΣΣΑ, 23-06-2025
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ, 23-06-2025
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΔΕΣΣΑ, 23-06-2025
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ