

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Επέκταση αρδευτικού δικτύου Παναγίτσας

Αρ. Μελ.: 26/2017

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΑΤ	Είδος εργασίας	Κωδικός	Κωδικός	Μον.	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη
			Αναθεώρησης				
1	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανθάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών	3.15					
α	Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	3.15.01	ΥΔΡ 6065	m3	205,20	1,24	254,45
2	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 10atm - ονομαστικής διαμέτρου Φ140	12.13.02.06	ΥΔΡ 6621.2	m	380,00	12,50	4.750,00
3	Τσιμεντοσωλήνες άσπλοι πρεσσαριστοί για την κατασκευή φρεατίων ονομαστικής διαμέτρου Φ1000	ΣΧ. 12.01.01.07	ΥΔΡ 6551.7	μμ	2,00	48,60	97,20
4	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)	12.17					
α	Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	12.17.01	ΥΔΡ 6623	kg	115,867	2,60	301,25
5	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές	13.03					
ι	Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm	13.03.01					
α	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	13.03.01.05	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	2,00	270,00	540,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		5.942,90
					Γ.Ε & Ο.Ε. 18%		1.069,72
					ΣΥΝΟΛΟ Α		7.012,62
					Απρόβλεπτα 15%		1.051,89
					ΣΥΝΟΛΟ Β		8.064,52
					Φ.Π.Α 24%		1.935,48
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		10.000,00

Έδεσσα, 16/03/2017

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
Συγκοινωνιακών  
& Υδραυλικών Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ.ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ  
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ  
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ